1										
2							CÓDIGO		DATA BASE	DATA
3							02.04		11/2017	
4								OBRA		UNIDADE
5		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					DNIT SICRO NOV-17 - Modelo			m3
6		ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:								
7		Macadame betuminoso por penetracao - faixa A - brita comercial								
8			1-MÃO DE OBRA							
9							CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	
10		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID	COEFICIENTE		(R$)		(R$)
11		01P9824	Servente		h	8,00		20,12		160,96
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18					SUB-TOTAL					160,96
19					ENCARGOS SOCIAIS(%)			0,00		0,00
20					TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)					160,96
21			2-MATERIAIS							
22							CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	
23		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID	CONSUMO		(R$)		(R$)
24		02M0005	Brita 0		m3	0,11		76,17		8,04
25		02M0191	Brita 1		m3	0,05		69,38		3,73
26		02M0193	Brita 3		m3	1,12		64,47		72,34
27		02M0808	Brita 4 (rachinha)		m3	0,06		62,28		3,82
28		02M1103	Pedrisco		m3	0,06		75,08		4,61
29		02M1945	Cimento asfaltico CAP 85/100		t	0,10		0,00		0,00
30		05M0005651	Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651		t	0,16		1,40		0,22
31		05M0191651	Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651		t	0,08		1,40		0,11
32		05M0193651	Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651		t	1,68		1,40		2,36
33		05M0808651	Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651		t	0,09		1,40		0,13
34		05M1103651	Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651		t	0,09		1,40		0,13
35		9199997	Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas		%Exec	0,00		28,82		0,14
36		04M0005	Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3		tkm	0,00		0,00		0,00
37		04M0191	Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3		tkm	0,00		0,00		0,00
38		04M0193	Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3		tkm	0,00		0,00		0,00
39		04M0808	Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3		tkm	0,00		0,00		0,00
40		04M1103	Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3		tkm	0,00		0,00		0,00
41					TOTAL DE MATERIAIS (B)					95,63
42			3-EQUIPAMENTOS							
43						CONSUMO		CUSTO HORÁRIO		CUSTO
44		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PARCIAL
45		03E9509	Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l		h	1,00	0,00	139,23	46,53	139,23
46		03E9514	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW		h	0,15	0,85	199,16	90,78	107,04
47		03E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW		h	0,20	0,80	99,84	29,09	43,24
48		03E9544	Vassoura mecanica rebocavel		h	0,03	0,97	5,11	3,28	3,33
49		03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		h	1,00	0,00	22,94	15,64	45,88
50		03E9577	Trator agricola - 77 kW		h	0,03	0,97	80,45	33,20	34,62
51		03E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		h	0,19	0,81	140,27	66,74	80,71
52										
53										
54										
55										
56					TOTAL DE EQUIPAMENTO (C)					454,05
57		CUSTO DIRETO (A+B+C)								124,45
58		DESPESAS INDIRETAS LOCAIS (%)						0,00		0,00
59		CUSTO COMPLETO LOCAL								124,45
60		DESPESAS GERAIS								0,00
61		PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)								124,45
62										