1										
2				**Modelo Dnit Sicro Nov-17**						
3				**COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS**						
4		Edital	Projeto		Lote			Data		Folha
5			DNIT SICRO NOV-17 - Modelo					30/11/2017		- 1 -
6		Nome da Empreiteira:								
7		Código	Serviço					Especificação		Unidade
8		02.02	Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial					. 97.80		m3
9		1 | PARTE A: CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO(A)								
10						Utilização		Custo Operacional		Custo
11			Equipamentos	Modelo	Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário
12		Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW			1,00	1,00	0,00	199,16	90,78	199,16
13		Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW			1,00	0,63	0,37	99,84	29,09	73,66
14		Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			1,00	0,68	0,32	168,24	49,24	130,16
15		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW			1,00	0,78	0,22	140,27	66,74	124,09
16										
17										
18										
19								TOTAL (A)		527,07
20		2 | PARTE B: MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR(B)								
21			Mão de Obra Suplementar					Quantidade	Salario Base	Custo Horar.
22		Servente						1,00	20,12	20,12
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29								TOTAL(B)		20,12
30		3 | PARTE C: CUSTO DOS MATERIAIS(C)								
31			Materiais				Unidade	Custo	Consumo	Custo Parcial
32		Brita 0					m3	76,17	0,20	15,23
33		Brita 3					m3	64,47	0,50	32,24
34		Brita 4 (rachinha)					m3	62,28	0,50	31,14
35		Po de pedra					m3	59,68	0,20	11,94
36		Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651					t	1,40	0,30	0,42
37		Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651					t	1,40	0,75	1,05
38		Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651					t	1,40	0,75	1,05
39		Po de pedra - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651					t	1,40	0,30	0,42
40		Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas					%Exec	4,03	0,01	0,04
41								TOTAL(C)		93,53
42			CUSTO HORARIO TOTAL							640,72
43		4 | PARTE D: PRODUÇÃO DA EQUIPE(D)								135,77
44		5 | PARTE E: CUSTO HORÁRIO TOTAL SEM TRANSPORTE(E)								4,72
45		6 | PARTE F: CUSTO DOS TRANSPORTES(F)								
46			Transporte				D.M.T	Custo	Consumo	Custo Unitario
47		Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3					0,00	0,00	0,00	0,00
48		Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3					0,00	0,00	0,00	0,00
49		Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3					0,00	0,00	0,00	0,00
50		Po de pedra - Caminhao basculante 10 m3					0,00	0,00	0,00	0,00
51										
52										
53										
54								TOTAL(F)		0,00
55		7 | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL(G)								4,72
56		8 | BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI(H)		0,00						0,00
57		9 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL(I)								4,72
58										