		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço					Especificação		Unidade	
02.05	Usinagem de pre-misturado a quente com asfalto polimero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraida					71.78		t	
				Utilização		Custo Operacional		Custo	
Código	A-EQUIPAMENTO		Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9021	Grupo gerador - 456 kVA		1,00	1,00	0,00	202,04	9,35	202,04	
03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		2,00	1,00	0,00	22,94	15,64	45,88	
03E9559	Aquecedor de fluido termico - 12 kW		1,00	1,00	0,00	37,50	17,08	37,50	
03E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW		1,00	0,60	0,40	137,97	29,09	94,42	
03E9689	Usina de asfalto a quente gravimetrica com capacidade de 100/140		1,00	1,00	0,00	764,36	408,29	764,36	
					CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO			1.144,20	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR					Quantidade	Salario Base	Custo Horar.	
01P9824	Servente					8,00	20,12	160,96	
					CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA			160,96	
				ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %			0,00	0,00	
				CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA				160,96	
					CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO			1.305,16	
	PRODUÇÃO DA EQUIPE	83,00			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			15,72	
Código	C-MATERIAIS				Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
02M0345	Cal hidratada				kg	0,38	19,05	7,24	
02M1941	Ã“leo combustivel 1A				l	2,93	8,00	23,44	
02M1955	Cimento asfaltico CAP 50/70 com polimero				t	0,00	0,05	0,00	
560125407	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao - 5915407				t	1,67	0,67	1,11	
560205407	Areia extraida com draga de succao tipo bomba - Caminhao basculante - 5915407				t	1,67	0,27	0,45	
05M0345655	Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t - 5914655				t	23,42	0,02	0,45	
					CUSTO TOTAL DE MATERIAIS			32,69	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES				Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h				m3	45,95	0,44	20,42	
4816020	Areia extraida com draga de succao tipo bomba				m3	12,26	0,18	2,18	
					CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES			22,60	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
416012	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Ca	tkm	100,00	50,00	150,00	1,50	0,50	112,50	
416020	Areia extraida com draga de succao tipo bomba - Camin	tkm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04M0345	Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t	tkm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE			112,50	
CUSTO DIRETO TOTAL:								183,51	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								183,51	
Edital:				Lote:			Data: 30/11/2017		
Rodovia: DNIT SICRO NOV-17 - Modelo				Trecho:					
Nome da Empresa:				Sub-Trecho:					
Responsavel:									