	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
3		LOCALIDADE: DNIT SICRO NOV-17 - Modelo						Data Base: 30/11/2017		
4		CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
5		02.05	Usinagem de pre-misturado a quente com asfalto polimero - faixa II - camada porosa de atrito -							t
6						UTILIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO			CUSTO
7		CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	OPERATIVA	IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPR	HORÁRIO
8		03E9021	Grupo gerador - 456 kVA	h	1,00	1,00	0,00	202,04	9,35	202,04
9		03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30	h	2,00	1,00	0,00	22,94	15,64	45,88
10		03E9559	Aquecedor de fluido termico - 12 kW	h	1,00	1,00	0,00	37,50	17,08	37,50
11		03E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 10	h	1,00	0,60	0,40	137,97	29,09	94,42
12		03E9689	Usina de asfalto a quente gravimetrica com capacidade	h	1,00	1,00	0,00	764,36	408,29	764,36
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19						(A)CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS-TOTAL				1.144,20
20										
21									SALÁRIO	CUSTO
22		CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	COEFICIENTE	BASE	HORÁRIO
23		01P9824	Servente				h	8,00	20,12	160,96
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30							(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA			160,96
31							ENCARGOS SOCIAIS DE %		0,00	0,00
32							(B) CUSTO UNITÁRIO DE MAO DE OBRA			160,96
33										
34							CUSTO HORARIO TOTAL			1.305,16
35			PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)	83,00			(D)CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (A+B)/C			15,72
36										
37									CUSTO	CUSTO
38		CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	UNITÁRIO	TOTAL
39		02M0345	Cal hidratada				kg	19,05	0,38	7,24
40		02M1941	Ã“leo combustivel 1A				l	8,00	2,93	23,44
41		02M1955	Cimento asfaltico CAP 50/70 com polimero				t	0,05	0,00	0,00
42		560125407	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao - 5915407				t	0,67	1,67	1,11
43		560205407	Areia extraida com draga de succao tipo bomba - Caminhao basculante - 5915407				t	0,27	1,67	0,45
44		05M0345655	Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t - 5914655				t	0,02	23,42	0,45
45		4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h				m3	0,44	45,95	20,42
46		4816020	Areia extraida com draga de succao tipo bomba				m3	0,18	12,26	2,18
47		416012	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao				tkm	75,00	1,50	112,50
48		416020	Areia extraida com draga de succao tipo bomba - Caminhao basculante				tkm	0,00	0,00	0,00
49		04M0345	Cal hidratada - Caminhao carroceria 15 t				tkm	0,00	0,00	0,00
50							(E)CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL			167,79
51										
52							CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)			183,51
53		71.78					BDI - %		0,00	0,00
54							PREÇO UNITÁRIO TOTAL			183,51
55										