| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | |
| | SERVIÇO: | Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial | | | | | | | |
| | ITEM No: | 02.02 | | | UNIDADE MEDIÇÃO: | | m3 | | |
| | | 1-MÃO DE OBRA | | | | | | | |
| | | | | | | CUSTO UNITÁRIO | | CUSTO PARCIAL | |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | UNID | COEFICIENTE | | (R$) | | (R$) |
| | 01P9824 | Servente | | h | 1,00 | | 20,12 | | 20,12 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | | | | 20,12 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS(%) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | TOTAL DE MÃO DE OBRA (A) | | | | | 20,12 |
| | | 2-MATERIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | CUSTO UNITÁRIO | | CUSTO PARCIAL | |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | UNID | CONSUMO | | (R$) | | (R$) |
| | 02M0005 | Brita 0 | | m3 | 0,20 | | 76,17 | | 15,23 |
| | 02M0193 | Brita 3 | | m3 | 0,50 | | 64,47 | | 32,24 |
| | 02M0808 | Brita 4 (rachinha) | | m3 | 0,50 | | 62,28 | | 31,14 |
| | 02M1135 | Po de pedra | | m3 | 0,20 | | 59,68 | | 11,94 |
| | 05M0005651 | Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651 | | t | 0,30 | | 1,40 | | 0,42 |
| | 05M0193651 | Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651 | | t | 0,75 | | 1,40 | | 1,05 |
| | 05M0808651 | Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651 | | t | 0,75 | | 1,40 | | 1,05 |
| | 05M1135651 | Po de pedra - Caminhao basculante 10 m3 - 5914651 | | t | 0,30 | | 1,40 | | 0,42 |
| | 9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas | | %Exec | 0,01 | | 4,03 | | 0,04 |
| | 04M0005 | Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 | | tkm | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 04M0193 | Brita 3 - Caminhao basculante 10 m3 | | tkm | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 04M0808 | Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 m3 | | tkm | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 04M1135 | Po de pedra - Caminhao basculante 10 m3 | | tkm | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | TOTAL DE MATERIAIS (B) | | | | | 93,53 |
| | | 3-EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | CONSUMO | | CUSTO HORÁRIO | | CUSTO |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | UNID | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | PARCIAL |
| | 03E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | | h | 1,00 | 0,00 | 199,16 | 90,78 | 199,16 |
| | 03E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t - 97 kW | | h | 0,63 | 0,37 | 99,84 | 29,09 | 73,66 |
| | 03E9571 | Caminhao tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | | h | 0,68 | 0,32 | 168,24 | 49,24 | 130,16 |
| | 03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | | h | 0,78 | 0,22 | 140,27 | 66,74 | 124,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DE EQUIPAMENTO (C) | | | | | 527,07 |
| | | | | TOTAL = A+B+C | | | | | 97,56 |
| | | | | B.D.I % | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) | | | | | 97,56 |