

CRONOGRAMA ANALÍTICO

Item Planilha	Descrição Serviço	Und	Quantidade	Pe	Inicio	Término	Dur	Quantidade	% Dist
01	Serviços preliminares								
01.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno	M2	500,00	01	05/11/2017	30/11/2017	26	500,00	100,00
01.02	Carga e descarga mecanica de solo utilizando	M3	500,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	500,00	100,00
01.03	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem	M2	500,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	500,00	100,00
01.04	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2.20	Mes	10,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	10,00	100,00
02	Fundações								
02.01	Escavacao mecanica campo aberto em solo	M3	50,00	01	01/11/2017	30/11/2017	30	16,68	33,35
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	16,66	33,33
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	16,66	33,32
	TOTAL DO SERVIÇO						90	50,00	100,00
02.02	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm. em	M	30,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	10,00	33,33
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	10,00	33,33
				03	01/01/2018	15/01/2018	15	10,00	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						61	30,00	100,00
02.03	Fabricação de fôrma para vigas. com madeira	M2	45,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	15,00	33,33
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	15,00	33,33
				03	01/01/2018	15/01/2018	15	15,00	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						61	45,00	100,00
02.04	Armação de bloco. viga baldrame ou sapata	Kg	930,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	309,97	33,33
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	309,97	33,33
				03	01/01/2018	15/01/2018	15	310,06	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						61	930,00	100,00

CRONOGRAMA ANALÍTICO

Item Planilha	Descrição Serviço	Und	Quantidade	Pe	Início	Término	Dur	Quantidade	% Dist
02.05	Concreto fck = 15mpa traço 1;3;4 3;5 (cimento/	M3	3,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	0,30	10,00
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	0,45	15,00
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	0,60	20,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	0,60	20,00
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	0,60	20,00
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	0,45	15,00
	TOTAL DO SERVIÇO						166	3,00	100,00
02.06	Reaterro manual apiloado com soquete.	M3	15,00	01	15/11/2017	30/11/2017	16	5,00	33,33
				02	01/12/2017	30/12/2017	30	5,00	33,33
				03	01/01/2018	20/01/2018	20	5,00	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						66	15,00	100,00
03	Alvenaria e estrutura								
03.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de	M2	350,00	02	01/12/2017	30/12/2017	30	116,66	33,33
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	116,66	33,33
				04	01/02/2018	25/02/2018	25	116,69	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						85	350,00	100,00
03.02	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas	M2	39,00	02	10/12/2017	30/12/2017	21	13,00	33,33
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	13,00	33,33
				04	01/02/2018	25/02/2018	25	13,00	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	39,00	100,00
03.03	Armação utilizando aço ca-25 de 8.0 mm -	Kg	744,00	02	10/12/2017	30/12/2017	21	247,98	33,33
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	247,98	33,33
				04	01/02/2018	25/02/2018	25	248,05	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	744,00	100,00
03.04	Concreto magro para lastro. traço 1;4.5;4.5	M3	9,00	02	10/12/2017	30/12/2017	21	3,00	33,33

CRONOGRAMA ANALÍTICO

Item Planilha	Descrição Serviço	Und	Quantidade	Pe	Inicio	Término	Dur	Quantidade	% Dist
				03	01/01/2018	30/01/2018	30	3,00	33,33
				04	01/02/2018	25/02/2018	25	3,00	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	9,00	100,00
03.05	Laje pre-mold beta 12 p/3.5kn/m2 vao 4.1m incl	M2	207,00	03	01/01/2018	30/01/2018	30	51,75	25,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	51,75	25,00
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	103,50	50,00
	TOTAL DO SERVIÇO						90	207,00	100,00
04	Instalação hidráulica								
04.01	Tube. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em	M	80,00	03	01/01/2018	30/01/2018	30	40,00	50,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	40,00	50,00
	TOTAL DO SERVIÇO						60	80,00	100,00
04.02	Joelho 90 graus. pvc. soldável. dn 20mm.	Un	120,00	03	01/01/2018	30/01/2018	30	60,00	50,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	60,00	50,00
	TOTAL DO SERVIÇO						60	120,00	100,00
04.03	Luva. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em	Un	25,00	03	01/01/2018	30/01/2018	30	12,50	50,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	12,50	50,00
	TOTAL DO SERVIÇO						60	25,00	100,00
04.04	Caixa d'água em polietileno. 1000 litros. com	Un	1,00	03	01/01/2018	30/01/2018	30	0,50	50,00
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	0,50	50,00
	TOTAL DO SERVIÇO						60	1,00	100,00
05	Instalação elétrica								
05.01	Eletroduto flexível corrugado. pvc. dn 32 mm	M	150,00	03	15/01/2018	30/01/2018	16	49,99	33,33
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	49,99	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	50,01	33,34

CRONOGRAMA ANALÍTICO

Item Planilha	Descrição Serviço	Und	Quantidade	Pe	Inicio	Término	Dur	Quantidade	% Dist
	TOTAL DO SERVIÇO						76	150,00	100,00
05.02	Cabo de cobre flexível isolado. 2.5 mm ² .	M	500,00	03	15/01/2018	30/01/2018	16	166,65	33,33
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	166,65	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	166,70	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	500,00	100,00
05.03	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0.30 m do piso).	Un	10,00	03	15/01/2018	30/01/2018	16	3,33	33,33
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	3,33	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	3,33	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	10,00	100,00
05.04	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0.30 m do piso).	Un	40,00	03	15/01/2018	30/01/2018	16	13,33	33,33
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	13,33	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	13,34	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	40,00	100,00
05.05	Quadro de distribuicao de energia de embutir.	Un	1,00	03	15/01/2018	30/01/2018	16	0,33	33,33
				04	01/02/2018	28/02/2018	30	0,33	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	0,33	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						76	1,00	100,00
06	Cobertura								
06.01	Trama de madeira composta por ripas. caibros e	M2	290,00	05	15/03/2018	30/03/2018	16	58,00	20,00
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	232,00	80,00
	TOTAL DO SERVIÇO						46	290,00	100,00
06.02	Telhamento com telha cerâmica capa-canal. tipo	M2	290,00	06	01/04/2018	30/04/2018	30	290,00	100,00
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24.	M	30,00	06	01/04/2018	30/04/2018	30	30,00	100,00

CRONOGRAMA ANALÍTICO

Item Planilha	Descrição Serviço	Und	Quantidade	Pe	Início	Término	Dur	Quantidade	% Dist
07	Revestimentos								
07.01	Emboço/massa única. aplicado manualmente. traço	M2	345,00	04	01/02/2018	28/02/2018	30	114,99	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	114,99	33,33
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	115,02	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						90	345,00	100,00
07.02	Aplicação manual de pintura com tinta	M2	250,00	04	01/02/2018	28/02/2018	30	83,33	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	83,33	33,33
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	83,35	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						90	250,00	100,00
07.03	Revestimento cerâmico para piso com placas	M2	95,00	04	01/02/2018	28/02/2018	30	31,66	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	31,66	33,33
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	31,67	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						90	95,00	100,00
07.04	Revestimento cerâmico para piso com placas	M2	700,00	04	01/02/2018	28/02/2018	30	233,31	33,33
				05	01/03/2018	30/03/2018	30	233,31	33,33
				06	01/04/2018	30/04/2018	30	233,38	33,34
	TOTAL DO SERVIÇO						90	700,00	100,00