

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - PREV X EXEC

Item	Descrição Do Serviço	Unid	Quantidade	PERIODOS						
				01	02	03	04	05	06	
01	Serviços preliminares									
01.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras	M2	500,00							
01.02	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6.0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp.	M3	500,00							
01.03	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	500,00							
01.04	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2.20 comp=6.20m alt=2.50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chasis	Mes	10,00							
02	Fundações									
02.01	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2.00m profundidade	M3	50,00							
02.02	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm. em concreto moldado in loco. 15 mpa. sem armacao.	M	30,00							
02.03	Fabricação de fôrma para vigas. com madeira serrada. e = 25 mm. af_12/2015	M2	45,00							

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - PREV X EXEC

Item	Descrição Do Serviço	Unid	Quantidade	PERIODOS					
				01	02	03	04	05	06
02.04	Armação de bloco. viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	Kg	930,00	310	310 400	310 500			
02.05	Concreto fck = 15mpa traço 1;3,4 3;5 (cimento/ areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l af_07/2016	M3	3,00	0	0	1 10	1	1	0
02.06	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M3	15,00	5	5	5 15			
03	Alvenaria e estrutura		350,00						
03.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que	M2	350,00		117	117 200	117 155		
03.02	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares. em madeira serrada. e=25 mm. af_12/2015	M2	39,00		13	13 30	13 25		
03.03	Armação utilizando aço ca-25 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015	Kg	744,00		248	248 400	248 344		
03.04	Concreto magro para lastro. traço 1;4.5;4.5 (cimento areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07 2016	M3	9,00		3	3	3 8		
03.05	Laje pre-mold beta 12 p/3.5kn/m2 vao 4.1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e	M2	207,00			52	52 100	104 107	

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - PREV X EXEC

Item	Descrição Do Serviço	Unid	Quantidade	PERIODOS					
				01	02	03	04	05	06
04	Instalação hidráulica								
04.01	Tubo. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	80,00	80		40	40		
04.02	Joelho 90 graus. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	Un	120,00			60	60		
04.03	Luva. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	Un	25,00			12	12		
04.04	Caixa d'água em polietileno. 1000 litros. com acessórios	Un	1,00			0	0		
05	Instalação elétrica								
05.01	Eletroduto flexível corrugado. pvc. dn 32 mm (1"). para circuitos terminais. instalado em parede - fornecimento e instalação.	M	150,00			50	50	50	
05.02	Cabo de cobre flexível isolado. 2.5 mm². anti-chama 0.6/1.0 kv. para circuitos terminais - fornecimento e	M	500,00			167	167	167	
05.03	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	Un	10,00			3	3	3	

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - PREV X EXEC

Item	Descrição Do Serviço	Unid	Quantidade	PERIODOS					
				01	02	03	04	05	06
05.04	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	Un	40,00			13	13	13	
05.05	Quadro de distribuicao de energia de embutir. em chapa metalica. para 18 disjuntores termomagneticos monopolares. com	Un	1,00			0	0	0	
06	Cobertura								
06.01	Trama de madeira composta por ripas. caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal. incluso transporte	M2	290,00					58	232
06.02	Telhamento com telha cerâmica capa-canal. tipo plan. com até 2 águas. incluso transporte vertical. af_06/2016	M2	290,00						290
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24. desenvolvimento de 33 cm. incluso transporte vertical. af_06/2016	M	30,00						30
07	Revestimentos								
07.01	Emboço/massa única. aplicado manualmente. traço 1:2:8. em betoneira de 400l. paredes internas. com execução de taliscas. edificação	M2	345,00				115	115	115
07.02	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em molduras de eps. pré-fabricados. ou outros.	M2	250,00				83	83	83

Obra: Sinapi - Construção Minha Casa 1 Local:

Valores em: R\$

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - PREV X EXEC

Pag: 5
Data: 17/04/2021
Hora: 17:53:02

Item	Descrição Do Serviço	Unid	Quantidade	PERIODOS					
				01	02	03	04	05	06
07.03	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor	M2	95,00				32	32	32
07.04	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10	M2	700,00				233	233	233

Pasta: C:\Sipom\Arquivos\Modelo - 5 -

Legenda: Previsto Executado